

**ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM**  
**Atklātā konkursā**  
**„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”**  
(id. Nr. RD PAD 2021/4)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam šī iepirkuma ietvaros izmaksās nav jāparedz kompensācijas RPSIA “Rīgas satiksme” par tramvaju satiksmes slēgšanu, pārvirzīšanu (tramvaju maršrutu izmaiņām), kas var rasties izbūves darbu gaitā.	Pasūtītājs informē, ka kompensācija saistībā ar tramvaja satiksmes slēgšanu, pārvirzīšanu RP SIA “Rīgas satiksmei” nav jāparedz, taču nepieciešamības gadījumā Pretendentam ir jāparedz izmaksas tramvaja satiksmes pārvirzīšanai priekšizpētes laikā savā piedāvājumā.
2.	Veicot objekta apsekošanu Centrāltirgus paviljoniem, tika secināts, ka esošo sienu stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī. Pēc Pretendenta ieskatiem, būvdarbu apjomus (1_5_1_apliecinajuma_karte_), ir nepieciešams papildināt ar pozīcijām: - esošā apmetuma nokalšana, - virsmu attīrīšana, - apmetuma ierīkošana, - apmetuma remonts. Lūdzam Pasūtītāju veikt nepieciešamos labojumus būvdarbu apjomos.	Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakritības izsniegtajā projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Dokumentācija precizējama autoruzraudzības kārtībā.
3.	Ņemot vērā to, ka Centrāltirgus paviljonos pie griestiem ir ļoti daudz komunikāciju, tad daudzās vietās veikt griestu apdari nav iespējams. Atsaucoties uz iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju precizēt būvdarbu apjomu sarakstā 1-6 norādītos apjomus, kā arī lūdzam papildināt šo darbu sarakstu ar virsmu attīrīšanu apdares darbu veikšanai.	Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta konkursa Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakritības izsniegtajā projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Dokumentācija precizējama autoruzraudzības kārtībā.
4.	Tehniskās specifikācijas “3.pielikums Apliecinajumu_karte” durvju ailu rasējumos ir dota “Durvju ailu paplašināšanas mezgla	Pasūtītājs informē, ka par pamatu ir jāņem Darba apjomi, kuri norādīti Atklāta konkursa

	shēma nenesošajās un pašnesošajās sienās”, bet šie darbi nav iekļauti darbu apjomu sarakstos. Lūdzam Pasūtītāju darbu apjomu sarakstus papildināt ar šiem darbiem.	Tehniskās specifikācijas 5. pielikumā, t.sk., ja ir nesakritības izsniegtajā projekta dokumentācijā ar Darba apjomiem. Dokumentācija precizējama autoruzraudzības kārtībā.
5.	Būvdarbu apjomu sarakstā (1_5_1_apliecinājuma_karte_), 1-4, pozīcijā Nr.4 norādīts “Ugunsdrošās žalūzijas Fabersshield, EI 30”. Sazinoties ar piegādātāju, viņš piedāvā divus variantus: - Variants Nr.1 “Auduma barjera Fibersshield I. 0761-CPR-0767. Audums STRATEX. Klass -EI30.” - Variants Nr.2 Auduma barjera Fibersshield. 0761-CPR-0615. Audums HELIOTEX EW90. Klass -EI30 atbilstoši Eksperta atzinumam GS 3.2/15-384-1 <b>ar kompensācijas pasākumiem (brīva zona 20cm attalumā no ātri degošajiem materiāliem).</b> Lūdzam sniegt atbildi, vai Pasūtītājs akceptē, ka abi varianti ir izmantojami šim projektam?	Pasūtītājs nav kompetents salīdzināt augstāk norādītos materiālus. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj normatīviem atbilstošas ugunsdrošās žalūzijas. Konkrētu materiālu salīdzināšana un izvēle var tik apspriesta autoruzraudzības laikā, saskaņojot izvēlēto materiālu ar atbildīgo autoruzraugu.
6.	Lūdzam Pasūtītāju precizēt nolikuma 12.3.19.-12.3.24. punktos minētās speciālistu pieredzes prasības. Vai ar vārdiem “veicis attiecīgās sadaļas izstrādi” ir domāta būvprojekta attiecīgās sadaļas vadīšana? Pretendents verš uzmanību uz to, ka bieži vien būvprojekta sadaļas izstrādi veic atsevišķs speciālists, kurš nav būvprojekta sadaļas vadītājs un kurš var būt arī nesertificēts.	Pasūtītājs informē, ka Atklāta konkursa nolikuma 12.3.19. - 12.3.24. punktos ar vārdiem “veicis attiecīgās sadaļas izstrādi” saprot būvprojekta attiecīgās sadaļas vadīšanu.
7.	Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par atbilstošu nolikuma 12.3.21.-12.3.24. punktos minētām prasībām būs, ja projektēšanas darbi būs veikti attiecīgo inženiertīklu izbūvē vai pārbūvē?	Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 12.3.21.-12.3.24. punktos minētām prasībām būs akceptēti projektēšanas darbi, kuri būs veikti attiecīgo inženiertīklu izbūvē vai pārbūvē.
8.	Vai Pretendents pareizi saprot, ka 2. posma tāmes Nr. 2-1-3 pozīcijā Nr. 16 “ <i>Tramvaja sliežu ceļu demontāža (nosakāms padziļinātās izpētes rezultātā)</i> ” ir jāievērtē gan esošo tramvaja sliežu ceļu gulšņu, sliežu un citu saistīto konstrukciju, būvizstrādājumu	Pasūtītājs informē, ka 2. posma tāmes Nr. 2-1-3 pozīcijā Nr. 16 “ <i>Tramvaja sliežu ceļu demontāža (nosakāms padziļinātās izpētes rezultātā)</i> ” <b>ir jāievērtē</b> gan esošo tramvaja

	<p>demontāžu, gan attiecīgi, ja padziļinātās izpētes rezultātā būs nepieciešams, jaunu gulšņu, sliežu un saistīto konstrukciju, būvizstrādājumu atjaunošanu no jauniem materiāliem (jaunām sliedēm, jauniem gulšņiem u.c.)?</p>	<p>sliežu ceļu gulšņu, sliežu un citu saistīto konstrukciju, būvizstrādājumu demontāžu, gan attiecīgi, ja padziļinātās izpētes rezultātā būs nepieciešams, jaunu gulšņu, sliežu un saistīto konstrukciju, būvizstrādājumu atjaunošanu no jauniem materiāliem (jaunām sliedēm, jauniem gulšņiem u.c.).</p>																				
<p>9.</p>	<p>Vai 2. posma tāmes Nr. 2-2-8 pozīcijas</p> <table border="1" data-bbox="368 645 991 779"> <tr> <td>18</td> <td>Izejošās pārmijas montāža</td> <td>gb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Saejošās pārmijas montāža</td> <td>gb</td> <td>1.00</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="368 813 986 981"> <tr> <td>63</td> <td>Pārmija izbraucošā</td> <td>kpl</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>Pārmija sabraucoši-izbraucošā</td> <td>gb</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>Sliežu pārmiju apsildes vad.iekārta</td> <td>kpl</td> <td>1.00</td> </tr> </table> <p>Vai šīs pārmijas ir domātas kā pagaidu pārmijas, lai novirzītu tramvaju uz vienu sliežu ceļu?</p>	18	Izejošās pārmijas montāža	gb	1.00	19	Saejošās pārmijas montāža	gb	1.00	63	Pārmija izbraucošā	kpl	1.00	64	Pārmija sabraucoši-izbraucošā	gb	1.00	65	Sliežu pārmiju apsildes vad.iekārta	kpl	1.00	<p>Pasūtītājs informē, ka esošie darbi saistīti ar <b>kontakttīklu pārbūvi</b>, tomēr nav saistīti, lai novirzītu tramvaju uz vienu sliežu ceļu.</p>
18	Izejošās pārmijas montāža	gb	1.00																			
19	Saejošās pārmijas montāža	gb	1.00																			
63	Pārmija izbraucošā	kpl	1.00																			
64	Pārmija sabraucoši-izbraucošā	gb	1.00																			
65	Sliežu pārmiju apsildes vad.iekārta	kpl	1.00																			