INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību" 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde informē, ka ir saņemts iesniegums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu:

Paredzētās darbības iesnieguma iesniegšanas datums	**22.10.2025.**
Paredzētās darbības nosaukums	**Esošas darbības papildināšana ar NAIK (no atkritumiem iegūtā kurināmā) ražošanu un apstrādājamo atkritumu apjoma palielināšana**
Iesniedzējs	**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CleanR Industry"**
Paredzētās darbības norises vietas adrese	**Nekustamā īpašuma Radžu ielā 14, Rīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 01001210623**
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā	**Paredzētās darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā**
Atrašanās Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	**Neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā**
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	**Neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, bet atrodas vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu**
Informācija par paredzēto darbību	**B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā RI19IB0004 Radžu ielā 14, Rīgā, papildus paredzēts iekļaut no atkritumiem iegūta kurināmā (turpmāk - NAIK) ražošanu. Plānotā ražošanas jauda pēc izmaiņu veikšanas - 27 000 tonnas gadā. Plānots uzstādīt sekojošas iekārtas: • padeves bunkuru ~40m^3; • materiāla padeves tansportieri no bunkura uz smalicnātāju; • melno metālu magnētu; • materiāla smalcinātāju; • ķīpotāju, kas paredzēts smalcināta RDF presēšanai un ķīpošanai. Darbības vietā paredzēts veikt labiekārtošanas darbus, esošās infrastruktūras papildināšanu, nomaiņu un uzlabošanu. Tiks asfaltēts laukums, mainīts angārs, saglabājot tā atrašanās vietu, veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, kā arī teritorijas labiekārtošana un transporta kustības plūsmas optimizācija. Pie esošajiem 700m^2 plānots papildus noasfaltēt vēl līdz 4000m^2. Saķīpotā veidā krautnēs teritorijā varēs atrasties līdz 5000 tn gatavās produkcijas. Gan sadzīves, gan šķirošanas procesā radītie atkritumi tiks uzglabāti atbilstošos konteineros iekštelpās, uz ūdensnecaurlaidīga betona seguma. Angārs bez siltumapgādes.**

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību līdz 07.11.2025. rakstiski var iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv .