

Iepirkuma
 „Rīgas Centrāltirgus revitalizācija”
 Id. Nr. RD PAD 2018/18
 atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
07.01.2019.

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1.	<p>Saskaņā ar Konkursa nolikuma (turpmāk – tekstā – Nolikums) 3.11.punkta prasībām Pretendentam un 3.12.10.punkta prasībām ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbu vadītājam par atbilstošu pieredzi tiks atzīti minētajos Nolikuma punktos noteiktie darbi, ja tie izpildīti <u>republikas pilsētas</u> ietvaros, kur Pasūtītājs ar 2018.gada 28.novembra grozījumiem Nr.5.ir noteicis, ka Republikas pilsēta ir pilsēta ar vairāk nekā 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju.</p> <p>Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka kvalifikācijas prasība “<i>Republikas pilsēta ir pilsēta ar vairāk nekā 25 tūkstošiem pastāvīgo iedzīvotāju</i>” ir pretrunā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publisko norādītajiem datiem (dati pieejami interneta saitē: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/?doc=13065), proti, Latvijā ir 9 (deviņas) republikas pilsētas, neatkarīgi no to iedzīvotāju skaita, un tās ir sekojošas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daugavpils 2) Jēkabpils 3) Jelgava 4) Jūrmala 5) Liepāja 6) Rēzekne 7) Rīga 8) Valmiera 9) Ventspils <p>Ņemot vērā iepriekšminēto, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 3.11. un 3.12.10.punkta prasībām noteiktā darbu pieredze tiks atzīta par atbilstošu, ja šie darbi būs izpildīti kādā no augstākminētajām republikas pilsētām.</p>	<p>Departaments informē, ka pretendents savu pieredzi var apliecināt jebkura mēroga pilsētā, kuru iedzīvotāju skaits ir virs 25 000.</p>
2.	<p>Saskaņā ar Apliecinājuma kartes būvdarbu apjomiem <i>Ugunsdzēsības un automātikas sistēmas UAS-T, attiecināmās izmaksas sadaļā sprinkleru sistēmas vadības mezgli</i> darbu apjomos nav iekļauti gropēti savienojumi DN32-150 un skrūvējamie savienojumi, savukārt būvprojektā tie ir uzrādīti.</p> <p>Ņemot vērā iepriekšminēto, ar šo lūdzam Pasūtītāju veikt izmaiņas Apliecinājuma kartes būvdarbu apjomos <i>Ugunsdzēsības un automātikas sistēmas UAS-T, attiecināmās izmaksas sadaļā sprinkleru sistēmas</i></p>	<p>Departaments informē, ka Automātiskā ūdens sprinkleru ugunsdzēsības sistēma Zivju paviljonam ar savienošajiem tuneļiem, paviljonu savienošajiem barojošanos DN150 maģistrāliem un sprinkleru sistēmas vadības mezgliem lokālās tāmes Nr.2-8 pozīcijā nr.23 jau paredzētas cauruļu fasondaļas (gropēts, vītņu savienojumi, līkumi, trejgabali, pārejas u.c.) katram vadības mezglam pa</p>

	<p><i>vadības mezgli</i> un papildināt ar sekojošām tāmes pozīcijām:</p> <table border="1" data-bbox="240 282 887 512"> <tr> <td>Gropēti savienojumi DN150</td> <td>gb</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Gropēti savienojumi DN100</td> <td>gb</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Gropēti savienojumi DN80</td> <td>gb</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Gropēti savienojumi DN40</td> <td>gb</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Gropēti savienojumi DN32</td> <td>gb</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Skrūvējamie savienojumi DN20</td> <td>gb</td> <td>13</td> </tr> </table>	Gropēti savienojumi DN150	gb	27	Gropēti savienojumi DN100	gb	12	Gropēti savienojumi DN80	gb	41	Gropēti savienojumi DN40	gb	5	Gropēti savienojumi DN32	gb	20	Skrūvējamie savienojumi DN20	gb	13	<p>vienam komplektam. Būvuzņēmējam, izstrādājot cenu piedāvājumu jāiekļauj visi projekta dokumentācijā paredzētie risinājumi: materiāli, darbi un to izmaksas, kas nepieciešami sistēmu izbūvei, pārbaudei, palaišanai, regulēšanai un nodošanai ekspluatācijā, t.sk., kas nav norādīti projekta dokumentācijā, bet dabiskā vai loģiskā veidā ir nepieciešami projekta realizācijai.</p>
Gropēti savienojumi DN150	gb	27																		
Gropēti savienojumi DN100	gb	12																		
Gropēti savienojumi DN80	gb	41																		
Gropēti savienojumi DN40	gb	5																		
Gropēti savienojumi DN32	gb	20																		
Skrūvējamie savienojumi DN20	gb	13																		
3.	<p>Koptāmju formās ir noteikta pozīcija finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem. Lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju, kādā apjomā, procentuāli, Pretendentam ir jāparedz finanšu rezerve neparedzētiem darbiem.</p>	<p>Departaments informē, ka ir precizējis Koptāmju formas.</p>																		