

Iepirkuma
 „Rīgas Centrāltirgus revitalizācija”
 Id. Nr. RD PAD 2018/18
 atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
19.12.2018.

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
1	Izvērtējot, ka iepirkums ir apjomīgs, tehniski sarežģīts un joprojām ir neskaidrības projekta dokumentācijā, kā arī ņemot vērā to, ka Pasūtītājs vairākkārt ir veicis iepirkuma dokumenta grozījumus, kas apgrūtina finanšu piedāvājuma sagatavošanas posmu un lai nodrošinātu Pasūtītājam saimnieciski izdevīgāko un kvalitatīvāko piedāvājuma saņemšanu, nepieciešams vairāk laika kā to paredzējis Pasūtītājs, tāpēc lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2019.gada 16.janvārim.	Departaments norāda, ka ir veicis grozījumus Nolikumā pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nosakot, ka tas ir 2019.gada 10.janvāris plkst.11.00.
2.	Lūdzam precizēt – rasējumā AR-408.2 poz. PR1 dots U-profila griezumums 100x30x4mm, rasējumā AR-408.1 šī pati U-profila marka 40x20mm – kur ir pareizi?	Departaments informē, ka korektais PR1 U-profila griezumums ir 100x30x4mm. Tehniskajā dokumentācijā precizēts rasējums AR-4018.1.
3.	Marka PL1 – Tērauda plāksne b=4mm (rasējums AR-408.1), bet rasējumā AR-408.2 marka PL1 – Tērauda plāksne b=3mm. Lūdzam precizēt tērauda plāksnes biezumu – 4mm vai 3mm?	Departaments informē, ka marka PL1 b = 4mm. Tehniskajā dokumentācijā precizēts rasējums AR-4018.2.
4.	Darbu apjomos ir norāde uz rasējumu AR-411 un AR-20. Lūdzam pieejamībai izlikt šos rasējumus, par cik projektā to nav!	Departaments informē, ka ir pievienojis rasējumu AR-411. Projektā nav rasējuma AR-20.
5.	Tāmē 1-5-3 (2.kārta) sadaļas 2-1-6 24.punktam “Individuāla pieturvietas nojume “Centrāltirgus”” – 1gab. un 25.punktam “Tipveida pieturvietas nojume “Centrāltirgus””- 2gab. tika veikts cenu pieprasījums SIA “JCDecaux”. SIA “JCDecaux” atbildēja, ka viņiem ir noslēgts līgums ar RP SIA “Rīgas Satiksme” par šo pieturvietu nojumju izgatavošanu un montāžu (ko veic par saviem līdzekļiem), bet mūsu uzdevums ir paredzēt elektrības pievilkšanu līdz nojumei. Lūdzam precizēt šo situāciju!	Departaments informē, ka Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visiem darbu apjomos minētajiem darbiem, gan pa “Individuālo pieturvietas nojumi “Centrāltirgus”” – 1gab. un “Tipveida pieturvietas nojume “Centrāltirgus””- 2gab, kā arī elektrības pievilkšanu. Papildus informējam, ka darbu apjomi var tikt samazināti vai izslēgti pilnībā, ja būvniecības gaitā atklājas, ka tāmē norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams.
6.	Rasējuma AR-408.3 specifikācijās Vērtnes V1 un V2 marka KA1 (koka plankas 40x120mm) dots daudzums 30m ³ . Lūdzam skaidrot šo daudzumu, par cik pēc mūsu aprēķiniem šis daudzums ir daudz mazāks.	Departaments informē, ka ir koriģēti rasējumi AR-408.2 un AR- 408.3, labotais apjoms dots sarkanā krāsā.
7.	Ņemot vērā to, ka ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk –	Departaments informē, ka ir precizējis līguma 3.7.11. punktu izsakot to šādā redakcijā “ Ja

	<p>Departaments) 2018.gada 10.decembra grozījumiem Nr.7 nav veikti Nolikuma līguma projekta grozījumi, attiecībā uz Līguma 3.7.11.punkta norādītajām nepilnībām, bet, atbildot uz jautājumiem, Departaments nav noraidījis izteiktos grozījumus, bet norādījis, ka ir precizējis Nolikuma līguma projektu, lūdzam Departamentu atkārtoti precizēt Līguma 3.7.11.punktu, izsakot to šādā redakcijā:</p> <p><i>3.7.11. Ja tehniski un funkcionāli tas nepieciešams, lai sasniegtu pēc iespējas labāku un kvalitatīvāku Būvniecības rezultātus vai būves ekspluatācijas ekonomiskos rādītājus vai būves optimāli ērtāku vai lietderīgāku izmantošanu, Pasūtītājs Būvniecības izpildes laikā var precizēt Būvprojekta tehniskās prasības, kas nepieciešamas sekmīgai līguma izpildei. Ja Pasūtītājs precizē Būvprojekta tehniskās prasības, Līdzēji vienojas par Būvniecības izpildes termiņa grozījumiem, ja precizēto tehnisko prasību izpildei ir nepieciešams papildus laiks, kā arī Darbu apjomu izmaiņām un/vai papildus darbu apjomiem un izmaksām, ja precizēto tehnisko prasību rezultātā ir radušies papildus darbi vai ir nepieciešamas veikt izmaiņas Darbu apjomos.</i></p> <p>Minētais līgums ir pamatots ar to, ka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Būvprojekta tehnisko prasību precizēšana var radīt ne tikai izmaiņas Būvniecības izpildes termiņos, bet arī Darbu apjomu izmaiņas un papildus darbus; 2) Līguma 15.5.punkts (kurā ir uzskaitīti gadījumi, kad var tikt veiktas izmaiņas darbu apjomos, vai var tikt veikti papildus un neparedzētie darbi) neparedz Darbu apjomu izmaiņu veikšanu vai papildus un neparedzēto darbu veikšanu sakarā ar to, ka Pasūtītājs Būvniecības izpildes laikā ir precizējis Būvprojekta tehniskās prasības; 3) Līgums ir divpusējs darījums, līdz ar to izmaiņas, kas attiecas uz Būvniecības darbu apjomiem un izmaksām būtu jāapstiprina abpusēji. 	<p>tehniski un funkcionāli tas nepieciešams, lai sasniegtu pēc iespējas labāku un kvalitatīvāku Būvniecības rezultātus vai būves ekspluatācijas ekonomiskos rādītājus vai būves optimāli ērtāku vai lietderīgāku izmantošanu, Pasūtītājs Būvniecības izpildes laikā var precizēt Būvprojekta tehniskās prasības, kas nepieciešamas sekmīgai līguma izpildei. Ja Pasūtītājs precizē Būvprojekta tehniskās prasības, Līdzēji vienojas par Būvniecības izpildes termiņa grozījumiem, ja precizēto tehnisko prasību izpildei ir nepieciešams papildus laiks, kā arī Darbu apjomu izmaiņām un/vai papildus darbu apjomiem un izmaksām, ja precizēto tehnisko prasību rezultātā ir radušies papildus darbi vai ir nepieciešamas veikt izmaiņas Darbu apjomos.</p>
8.	<p>Pamatojoties uz MK 01.10.2014 “Vispārīgie būvnoteikumi” 100.2.pantu, kas nosaka, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatrodas būvlaukumā atbilstoši plānotajiem darbiem,</p>	<p>Departaments informē, ka līguma 3.7.14.punktu ir koriģējis šādā redakcijā: ”Izpildītājs nodrošina visas Būvniecības izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas (Tramvaja</p>

	<p>lūdzam precizēt Līguma 3.7.14.punktu, nosakot, ka būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā jāatrodas Būvdarbu vadītājam.</p>	<p>novirzīšanas būvprojekta, Priekšizpētes un Būvprojekta izmaiņu projekta un citas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas) sagatavošanu un saskaņošanu, kas nepieciešams Būvobjekta pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā. Būvlaukumā jābūt Būvprojektam, Būvobjekta izpilddokumentācijai, būvdarbu organizācijas plānam, būvdarbu un autoruzraudzības žurnālam un citai normatīvajos aktos noteiktajai dokumentācijai, kā arī <i>atbilstoši plānotajiem darbiem būvdarbu vadītājam jāatrodas būvlaukumā.</i></p>
9.	<p>Ņemot vērā to, ka Līgumā nav noteikta iespējamo projektēšanas darbu saskaņošana no Pasūtītāja puses, lūdzam papildināt Līguma 3.7.8. punktu nosakot, ka: “Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darbdienu laikā no izstrādātā tramvaja novirzīšanas būvprojekta vai izstrādātā Būvprojekta izmaiņu projekta saņemšanas, saskaņot to vai arī nosūtīt Izpildītājam motivētu atteikumu.”</p>	<p>Departaments informē, ka ir precizējis līguma 8.2.2. punktu - izsakot to šādā redakcijā: <i>“ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā</i> izskata Izpildītāja iesniegumus un veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus.</p>
10.	<p>Ņemot vērā to, ka Darbu izpildes termiņš ir noteikts Līguma 3.1.punktā, lūdzam Pasūtītāju precizēt Līguma 3.7.22.punkta pirmo teikumu nosakot, ka:</p> <p>[3.7.22. Līguma 3.1.punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā nav iekļauts nepieciešamais laiks Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un apmaksā Pasūtītājs....]</p>	<p>Departaments informē, ka ir veicis precizējums līguma 3.7.22. punktā izskatot to šādā redakcijā <i>“Līguma 3.1.punktā</i> noteiktajā Darbu izpildes termiņā ir jāiekļauj nepieciešamais laiks Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un apmaksā Pasūtītājs. Līdz ar to, Izpildītājam, izstrādājot Būvprojekta izmaiņu projektu (ja tāds nepieciešams) un tramvaja novirzīšanas būvprojektu, plānojot Darbu, jāņem vērā ekspertīzes veikšanas laiks 30 dienas no Būvprojekta izmaiņu projekta un tramvaja novirzīšanas būvprojekta iesniegšanas dienas Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai. Negatīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. Atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.”</p>
11.	<p>Ņemot vērā to, ka Darbu izpildes termiņā nav iekļauts nepieciešamais laiks Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un apmaksā Pasūtītājs, kā arī Būvprojekta izmaiņu projekts un tramvaja novirzīšanas būvprojekts var tikt iesniegts Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai atsevišķi, lūdzam precizēt Līguma 3.7.22.punkta otro teikumu nosakot, ka:</p> <p>[3.7.22. Līdz ar to, ja Izpildītājs izstrādā Būvprojekta izmaiņu projektu (ja tāds nepieciešams) un/vai tramvaja novirzīšanas</p>	<p>Departaments informē, ka līguma 3.7.22. punktā ir skaidri pateikts, ka ekspertīzes veikšanas laiks ir 30 dienas, kas pretendents ir jāiekļauj laika grafikā.</p>

	<p>būvprojektu, Līguma 3.1.punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par ekspertīzes veikšanas laiku un plānojot Darbu, Izpildītājam jāņem vērā, ka katras ekspertīzes veikšanas laiks ir 30 dienas no attiecīgā Būvprojekta (Būvprojekta izmaiņu projekta vai tramvaja novirzīšanas būvprojekta) iesniegšanas dienas Pasūtītājam ekspertīzes nodrošināšanai. Negatīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. Atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs.]</p>	
12.	<p>Ņemot vērā to, ka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Būvprojekta realizācijai tramvaja novirzīšanas būvprojekts un Būvprojekta izmaiņu projekts tiks izstrādāti pēc nepieciešamības, 2) Līgumā (skat. Līguma 5.6.6.punktu un Līguma 5.6.7.punktu) ir noteikta samaksa par tramvaja novirzīšanas būvprojektu un Būvprojekta izmaiņu projektu atsevišķi, 3) Līgumā nav noteikta 3.7.23.punktā minētā “darbu nodošanas-pieņemšanas akta” parakstīšanas kārtība, <p>lūdzam precizēt Līguma 3.7.23.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>3.7.23. Tramvaja novirzīšanas būvprojekts un Būvprojekta izmaiņu projekts tiek uzskatīts par pabeigtu, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pieņemts attiecīgs būvvaldes pozitīvs lēmums par attiecīgās būvniecības dokumentācijas saskaņošanu un Līdzēji ir parakstījuši attiecīgo projektēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā no projektēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, saskaņot to vai arī nosūtīt Izpildītājam motivētu atteikumu.</p>	<p>Departaments informē, ka termiņi ir iegrozīti līguma 8.2.2. punktā “ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegumus un veic Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus.”</p>
13.	<p>Ņemot vērā to, ka Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos konstatēto kļūdu vai nepilnību rezultātā var rasties arī papildus darbi vai izmaiņas Darbu apjomos, kas savukārt var ietekmēt Būvniecības izpildes termiņus, lūdzam papildināt Līguma 3.7.26.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>3.7.26.4. Ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas vai nepilnības, un tās nav konstatētas piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar Būvniecības</p>	<p>Departaments informē, ka Pretendentam sagatavojot piedāvājumu iepirkumā ir jāizvērtē visi iespējamie riski - tajā skaitā pastāv liela varbūtība, ka būs izmaiņas darba apjomos un Būvprojektā. Informējam, ka Pretendentam ir jāuzņemas atbildība par Būvprojektu, tādējādi tiek vērtēts iesniegtais tehniskais piedāvājums, kurā jāiesniedz rīku apraksts un laika grafiks, kas tiks vērtēts.</p>

	apturēšanu vai izmaiņām Darbu apjomos, vai papildus darbu rašanos.	
14.	<p>Ņemot vērā to, ka Izpildītājs nav Būvprojekta autors, lūdzam precizēt Līguma 4.12.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>4.12. Izpildītājs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai precizējumus Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas Izpildītāja vainas dēļ. Šajā gadījumā Izpildītājs nodrošina atkārtotu Būvprojekta saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, būvvaldē (ja nepieciešams) par saviem līdzekļiem un bez termiņa pagarinājuma. Pretējā gadījumā Līdzēji vienojas par nepieciešamo izmaiņu vai precizējumu veikšanu Būvprojektā, to izmaksām un izpildes termiņiem, nepieciešamības gadījumā pagarinot Līgumā noteikto Būvniecības izpildes termiņu.</p>	<p>Departaments informē, ka Pretendentam sagatavojot piedāvājumu iepirkumā ir jāizvērtē visi iespējamie riski - tajā skaitā pastāv liela varbūtība, ka būs izmaiņas darba apjomos un Būvprojektā. Informējam, ka Pretendentam ir jāuzņemas atbildība par Būvprojektu, tādejādi tiek vērtēts iesniegtais tehniskais piedāvājums, kurā jāiesniedz rīku apraksts un laika grafiks, kas tiks vērtēts.</p>
15.	<p>Ņemot vērā to, ka Līguma noteikumi paredz Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā pa kārtām, lūdzam precizēt Līguma 8.1.9.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>8.1.9. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus riskus par Būvobjektā notikušajiem nelaimes gadījumiem ar cilvēkiem, par Būvobjekta, materiālu, iekārtu vai cita īpašuma (gan Pasūtītāja, gan trešo personu) bojāšanu vai iznīcināšanu, tajā skaitā arī par nejaušu gadījumu. Ja Būvobjekts tiks nodots pa kārtām, tad šajā punktā minētos riskus Izpildītājs attiecībā pret katru Būvobjekta kārtu uzņemas līdz brīdim, kad Līdzēji ir parakstījuši Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu par attiecīgo Būvobjekta kārtu.</p>	<p>Departaments informē, ka pretendents ir atbildīgs par visiem riskiem būvobjektā līdz pilnīgam līguma izpildei. Neatkarīgi no tā vai objekts tiek nodots ekspluatācijā vienlaicīgi vai arī pa kārtām.</p>
16.	<p>Ņemot vērā Līguma 9.6.punkta jēgu, kā arī skatot to kontekstā ar Līguma 16.5., 16.6. un 12.5.punktu (kuros runa ir par vienpusēju atkāpšanos no Līguma), lūdzam precizēt Līguma 9.6.punktu izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>9.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma tādu iemeslu dēļ, kuros nav konstatējama Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no 5.1.punktā minētās kopējās Līguma summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums nodot Būvobjektu un pabeigt visus Darbus līdz tādām stāvoklim, lai tie neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī</p>	<p>Departaments informē, ka ir koriģējis līguma 9.6. punktu izsakot to šādā redakcijā “Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma noteikto saistību izpildi tādu iemeslu dēļ, kuros nav konstatējama Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no 5.1.punktā minētās kopējās Līguma summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums nodot Būvobjektu un pabeigt visus Darbus līdz tādām stāvoklim, lai tie neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu un tos būtu iespējams izmantot Darbu pabeigšanas procesā Līguma 16.5. un 16.6.punktā noteiktajā kārtībā.”</p>

	<p>citu personu īpašumu un tos būtu iespējams izmantot Darbu pabeigšanas procesā Līguma 16.5. un 16.6.punktā noteiktajā kārtībā.</p>	
17.	<p>Ņemot vērā to, ka garantijas laikā ir nepieciešams ievērot ne tikai normatīvo aktu prasības, bet arī Pasūtītājam iesniegtās ekspluatācijas instrukcijas, tehnisko iekārtu un labiekārtojuma elementu lietošanas un apsaimniekošanas instrukcijas, lūdzam precizēt Līguma 10.3.punktu, izsakot to šādā redakcijā:</p> <p>10.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā, to ekspluatējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam iesniegtajām ekspluatācijas instrukcijām, tehnisko iekārtu un labiekārtojuma elementu lietošanas un apsaimniekošanas instrukcijām, tiek konstatēti garantijas laikā.</p>	<p>Departaments informē, ka ir koriģējis līguma 10.3. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā, to ekspluatējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām, <i>Pasūtītājam iesniegtajām ekspluatācijas instrukcijām, tehnisko iekārtu un labiekārtojuma elementu lietošanas un apsaimniekošanas instrukcijām, tiek konstatēti garantijas laikā.</i>”</p>
18.	<p>Ņemot vērā to, ka</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Līguma 10.4.punktā noteiktais ierašanās laiks, ja ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums ir nesamērīgi īss, kā arī, ņemot vērā to, ka avārijas gadījumos reaģē attiecīgie avārijas dienesti, 2) nav pamatots Līguma 10.4.punktā noteikto speciālistu pieaicināšanas iemesls, kā arī to pieaicināšana var radīt papildus izmaksas, lūdzam precizēt Līguma 10.4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: <p>10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) darbdienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - tādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties, t.i. ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža. Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā Pasūtītājs vienpusēji veic akta sastādīšanu, un tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Ja Līdzējiem rodas domstarpības par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem, Līdzēji akta sastādīšanai ir</p>	<p>Departaments informē, ka Līguma 10.4. punktā noteiktais ierašanās laiks objektā avārijas gadījumā (3 h laikā) ir adekvāts objektā ierašanās termiņš. Līguma 10.4. punkts netiek koriģēts.</p>

	<p>tiesīgi pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Izdevumus par neatkarīga eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Līdzējs, kurš ir atbildīgs par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Ja Izpildītājs neuzsāk novērst fiksētos bojājumus 10 (desmit) dienu laikā no akta parakstīšanas dienas, Pasūtītājam ir tiesības ar paša spēkiem bojājumus novērst un ieturēt izmaksas no darbu garantijas nodrošinājuma ieturējuma vai no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas par garantijas saistību izpildi.</p>	
19.	<p>Ņemot vērā to, ka darbu apjomu izmaiņas var radīt arī Līgumcenas palielinājumu (piemēram, pēc to precīzas uzmērīšanas (skat. Līguma 15.5.1.punkts) rodas tikai Darbu apjomu palielinājums) un līdz ar to Darbu apjomu izmaiņas nebūs iespējams realizēt Līgumcenas ietvaros, lūdzam izteikt Līguma 15.2.punktu šādā redakcijā:</p> <p>15.2. Līguma darbības laikā var tikt veiktas Darbu apjomu izmaiņas, vai papildu un neparedzētie Darbi, Līgumcenas pieaugumam nepārsniedzot 50% no Piedāvājumā norādītās kopējās summas, gadījumā, ja Līdzēji ir konstatējuši nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas.</p>	<p>Departaments informē, ka ir iepriekš veicis grozījumus šajā punktā un neredz nepieciešamību atkārtoti grozīt punktu, jo piedāvātie grozījumi nemaina punktā noteikto.</p>
20.	<p>Lai būtu noteiktība un prognozējamība Darbu izpildes procesā, lūdzam papildināt Līguma 15.3.punktu nosakot Pasūtītājam termiņu Darbu izmaiņu akta izskatīšanai, un izteikt Līguma 15.3.punktu šādā redakcijā:</p> <p>15.3. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Darbu apjomos vai veikt papildu un neparedzētos Darbus, Izpildītājs sagatavo Darbu izmaiņu aktu par izmaiņām Darbos vai par papildu un neparedzēto darbu nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. Izpildītāja sagatavotu, parakstītu un ar Autoruzraugu un Būvuzraugu saskaņotu Darbu izmaiņu aktu Izpildītājs iesniedz izskatīšanai Pasūtītājam, kuru tas apstiprina vai argumentēti noraida 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Darbu izmaiņu aktu paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs.</p>	<p>Departaments informē, ka termiņi ir iegrozīti līguma 8.2.2. punktā.</p>
21.	<p>Ņemot vērā to, ka Darbu apjoma izmaiņas arī var būt par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam saskaņā ar Līguma</p>	<p>Departaments informē, ka līguma 3.1. un 3.3. punktos ir noteikta līguma pagarināšanas kārtībā un gadījumi kādos līguma izpildes termiņš var</p>

	<p>noteikumiem, un Līdzējiem ir jāvienojas par attiecīgo termiņu, lūdzam papildināt Līguma 15.6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:</p> <p>15.6. Par papildus darbiem netiks uzskatīti darbi, kuri tiek veikti Līgumcenas un Tāmes ietvaros paredzēto darbu aizstāšanai vai atšķirīgā apjomā no Tāmē sākotnēji noteiktā, ja šādas izmaiņas nodrošina Tāmes izpildē kopējā paredzētā rezultāta sasniegšanu. Šādos gadījumos Līguma 15.3., 15.7. un 15.8.punktā noteiktajā kārtībā saskaņoti un parakstīti dokumenti ir pamats Darbu izmaiņu aktā norādīto darbu veikšanai un to apmaksai Līguma noteiktajā kārtībā saskaņā ar Līguma 15.8. punktā saskaņotajā tāmē norādītajiem apjomiem un vienības cenām, šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma, izņemot gadījumus, kad šajā sakarā nepieciešams pagarināt Būvniecības izpildes termiņu.</p>	<p>tikt pagarināts.</p>	
22.	<p>Ņemot vērā to, ka Līguma 16.3.punkta apakšpunktos ir uzskaitīti gadījumi, kuriem iestājoties Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (kas var tikt uzskatīta par galēju sankciju) un no tā izrietošās sankcijas, lūdzam Līguma 16.3.2.punkta noteikumus pielīdzināt Līguma 16.3.1.punkta noteikumiem, un izteikt Līguma 16.3.2.punktu šādā redakcijā:</p> <p>1) 16.3.2. ja Izpildītājs Līguma izpildē neievēro būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības - ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto pārkāpumu.</p>	<p>Departaments informē, ka ir veicis korekcijas 16.3.2. punktā izsakot to šādā redakcijā “ja Izpildītājs Līguma izpildē neievēro būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības - ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto pārkāpumu.”</p>	
Jautājums		Atbilde	
<p>Lūdzam apstiprināt analogu materiālu atbilstību specifikācijās norādītajiem materiāliem: Lietus kanalizācija K2 (UKT – 1. kārtā (G. PAV.))</p>		<p>Departaments informē, ka analogu materiālu saskaņošana tiks veikta līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 4.15. punktam.</p>	
Nr.p.k.	Specifikācijā norādītais materiāls		Analogi materiāli
23.	<p>Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāls ACO Multiline V200S, saskaņā ar LVS EN 1433. Polimērbetona kanāls ar integrētu malu aizsardzību no cinkota tērauda, ar Drainlock bezskrūvju fiksēšanas sistēmu.</p> <p style="text-align: right;">29</p>		<p>Līnijveida lietus savākšanas kanāls Hauraton Faserfix KS 200, saskaņā ar LVS EN 1433. Betona kanāls ar cinkota tērauda malas aizsardzību, slodzes izturība līdz F900, ar dubultu restes fiksācijas sistēmu</p>

24.	30	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāla ACO Multiline V200S čuguna spraišļreste (slodzes klase D400)	Līnijveida lietus savākšanas kanāla Hauraton Faserfix KS 200 čuguna reste SW18, slodzes klase D400	
25.	32	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāls ACO Multiline V200S ar vertikālo izvadu no apakšas L=0,5 m	Līnijveida lietus savākšanas kanāls Hauraton Faserfix KS 200 ar vertikālu izvadu no apakšas L=0.5m	
Lietus kanalizācija K2 (UKT – 2 kārtā (Centrāltirgus iela))				Atbilde
Nr.p.k.	Poz.	Specifikācijā norādītais materiāls	Analogu materiāls	
26.	25	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāls ACO Multiline V200S, saskaņā ar LVS EN 1433. Polimērbetona kanāls ar integrētu malu aizsardzību no cinkota tērauda, ar Drainlock bezskrūvju fiksēšanas sistēmu.	Līnijveida lietus savākšanas kanāls Hauraton Faserfix KS 200, saskaņā ar LVS EN 1433. Betona kanāls ar cinkota tērauda malas aizsardzību, slodzes izturība līdz F900, ar dubultu restes fiksācijas sistēmu	Departaments informē, ka analogu materiālu saskaņošana tiks veikta līguma izpildes laikā atbilstoši līguma 4.15. punktam.
27.	26	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāla ACO Multiline V200S čuguna spraišļreste (slodzes klase D400)	Līnijveida lietus savākšanas kanāla Hauraton Faserfix KS 200 čuguna reste SW18, slodzes klase D400	
28.	27	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāla ACO Multiline V200S smilšu uztvērējs L=0,5 m	Līnijveida lietus savākšanas kanāla Hauraton Faserfix KS 200 smilšu uztvērējs, slodzes izturība F900 L=0.5m	
29.	28	Līnijveida lietus ūdens savākšanas kanāls ACO Multiline V200S ar vertikālo izvadu no apakšas L=0,5 m	Līnijveida lietus savākšanas kanāls Hauraton Faserfix KS 200 ar vertikālu izvadu no apakšas L=0.5m	

Pielikumi atrodas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā "Iepirkumi".